

СОГЛАСОВАНО:

_____ 201 ____ г.

Наименование стройки - МБОУ СОШ №
Объект - Ремонт актового зала МБОУ СОШ № 5

Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5
на ремонт актового зала МБОУ СОШ №5

Сметная стоимость - 250,366 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 651,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 5,857 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 4 квартала 2012 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл.	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр65-19-02 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	0,05	1 362,87	119,41	0	68,14	62,17	5,97	0	158	7,9	
2	ФЕРр65-14-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 шт.	1 243,46	44,31	0	128,97	128,97	2,22	0	3,82	0,191	
			100 м трубопровод	322,43	0	0			0		37,8	15,12	
3	ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,4	3 358,886	1 259,505	50,8676	1 343,55	819,41	503,8	20,35	206,5032	82,60128	

№1 <Нет раздела>