

Грнд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

200_г.

МБОУ ДОУ ДЮЦ №1, филиал по ул.Красных Зорь, д.1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ МУЗЕЯ)

Основание:

Сметная стоимость 142,026 тыс. руб.
Средства на оплату труда 15,334 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-кв. 2013 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР67-4-5 Ипр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИР (69 руб.); 83% от ФОТ (81 руб.) СП (53 руб.); 65% от ФОТ (81 руб.)	0,1	145,98 143,48	2,5 0,93		15	15			17,89	1,79	
2	ФЕР15-01-047-15 Ипр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: полвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИР (2416 руб.); 105% от ФОТ (2357 руб.) СП (1195 руб.); 55% от ФОТ (2357 руб.)	0,35	6731,95 963,12	433,43 8,82	5335,4	2356	337	152	1867	102,46	35,86	
3	ФЕР408-03-594-17 Ипр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ-0,8 КОЭЛ-0,8; ЗМ-0,8 к раск.; ЗМЛ-0,8; МЛГ-0,8 к раск.; ПЗ-0,8; ТМЛ-0,8 ИР (1145 руб.); 95% от ФОТ (1205 руб.) СП (283 руб.); 65% от ФОТ (1205 руб.)	0,1	3088,64 1301,50	1720 545,69	67,14	309	130	172	7	131,2	13,12	
4	101-9732	Светильник "Армстронг" (шт)	10	120		120	1200			1200			
5	101-9732	Лампа (шт)	40	4		4	160			160			
6	ФЕР46-04-006-04 Ипр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (100 м2) ИР (516 руб.); 110% от ФОТ (321 руб.) СП (310 руб.); 70% от ФОТ (321 руб.)	0,15	710,37 590,33	120,04 44,54		107	89	18		75,01	11,25	
7	ФЕР653-1-1 Ипр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка обшивки: неопилатурных деревянных стен (100 м2) ИР (318 руб.); 86% от ФОТ (370 руб.) СП (239 руб.); 70% от ФОТ (370 руб.)	0,68	143,39 92,99	50,4 6,08		98	64	34		12,3	8,36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР10-06-037-03 Цр. Мирзешон ом 17.11.08 № 233	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одностороннему металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663); одним слоем с дверным прослоком (100 м2) НР (4123 руб.): 1188%*0,9 от ФОТ (3882 руб.) СП (2079 руб.): 638%*0,85 от ФОТ (3882 руб.)	0,68	636,22 761,88	25,95	5379,39	4330	518	18	3794	84	57,12
10	ФЕР15-04-027-05 Цр. Мирзешон ом 17.11.08 № 233	Слоистая штукатурка по ГВЛ (100 м2) НР (534 руб.): 103%*0,9 от ФОТ (386 руб.) СП (274 руб.): 538%*0,85 от ФОТ (386 руб.)	0,68	519,49 114,02	2,93 0,12	402,54	353	78	2	273	11,99	8,15
11	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 233 Мирзешона РФ	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) НР (302 руб.): 103%*0,9 от ФОТ (320 руб.) СП (150 руб.): 538%*0,85 от ФОТ (320 руб.)	0,68	64,37 63,01	1,18 0,12	0,18	44	43	1	6,35	4,45	
12	101-9732	Грунтовка (1)	0,00884	7023		7023	62			62		
13	ФЕР15-04-005-05 Цр. Мирзешон ом 13.07.11 №339	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами участков: по сборным конструкциям стен, потолочным под окраску (100 м2) НР (1098 руб.): 103%*0,9 от ФОТ (1162 руб.) СП (543 руб.): 538%*0,85 от ФОТ (1162 руб.)	0,68	1295,05 227,93	9,03 0,12	1058,09	881	155	6	720	25,41	17,28
14	ФЕР57-2-1 Цр. Мирзешон ом 13.10.08 № 207	Раборка покрытий полов: из линолеума и резина (100 м2) НР (143 руб.): 80% от ФОТ (179 руб.) СП (122 руб.): 68% от ФОТ (179 руб.)	0,35	92,9 88,84	4,06 1,51		33	32	1	11,39	3,99	
15	ФЕР57-4-5 Цр. Мирзешон ом 13.10.08 № 207	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% (100 м2) НР (1228 руб.): 80% от ФОТ (3410 руб.) СП (1639 руб.): 68% от ФОТ (3410 руб.)	0,35	5045,95 1245,38	149,74 22,04	3650,83	1766	436	52	1278	146	51,1
16	ФЕР11-01-053-02 Цр. Мирзешон ом 05.05.12 №188	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2) НР (949 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (857 руб.) СП (346 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (857 руб.)	0,35	6308,12 255,39	666,51 67,40	5386,22	2208	89	233	1886	31,26	10,94
17	ФЕР11-01-036-01 Цр. Мирзешон ом 17.11.08 № 233	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" (100 м2) НР (1027 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (923 руб.) СП (588 руб.): 738%*0,85 от ФОТ (923 руб.)	0,35	7888,38 352,34	54,53 4,06	7481,51	2761	123	19	2619	42,4	14,84
18	ФЕР11-01-040-03 Цр. Мирзешон ом 23.11.10 №509	Устройство пинтузов поливинилхлоридных: на нитках самонарезающих (100 м) НР (114 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (103 руб.) СП (66 руб.): 738%*0,85 от ФОТ (103 руб.)	0,23	1429,65 61,14	11,24	1357,27	329	14	3	312	6,66	1,53
19	ФЕР11-01-049-01 Цр. Мирзешон ом 13.07.11 №339	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) НР (6 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 738%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0,01	248,94 145,48	23,11	80,4	2	1	1	16,64	0,17	
20	ФССЦ-206-9002 Цр. Мирзешон ом 28.07.09 № 308	Профиль стеноконтрбразитовые из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием (м)	1,05	21,07		21,07	22			22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССИП-01-01-01-041 Пр.Материалов №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СИ 0% от	0,7	42,98 42,98			30	30				
22	ФССИП-03-21-01-015 Пр.Материалов №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	0,7	13,38 13,38			9		9			
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							17075	2154	720	14201		239,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							17869	2696	103	972	14201	239,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							97030	14639	5280	77111		239,95
Накладные расходы							14714					
Сметная прибыль							8617					
Итого по смете:												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 2, 4-5, 10-13							5056	613	161	4282		65,74
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"							5188	705	201	4282		65,74
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"							5369	846	241	4282		65,74
Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"							29154	4594	1309	22251		65,74
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 4 621)							4367					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 4 621)							2160					
Итого с накладными и см. прибылью							35681					65,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 6							107	89	18			11,25
Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"							581	483	98			11,25
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 521)							516					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 521)							310					
Итого с накладными и см. прибылью							1407					11,25
Стены (реконстро-строительные):												
Итого Поз. 7							98	64	34			8,36
Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"							533	348	185			8,36
Накладные расходы 86% ФОТ (от 370)							318		22			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 370)							259					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						1110					8,36
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 8-9						4330	518	18	3794		57,12
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"						4413	596	23	3794		57,12
	Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						4537	715	28	3794		57,12
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						24635	3882	152	20601		57,12
	Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 3 882)						4123					
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 3 882)						2079					
	Итого с накладными и см. прибылью						30837					57,12
	Полн (реконто-строительные):											
	Итого Поз. 14-15						1799	468	53	1278		55,09
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						9769	2541	288	6940		55,09
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 590)						2072					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 2 590)						1761					
	Итого с накладными и см. прибылью						13602					55,09
	Полн:											
	Итого Поз. 16-20						5322	227	255	4840		27,48
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"						5420	261	319	4840		27,48
	Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						5536	313	383	4840		27,48
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						30061	1700	2080	26281		27,48
	Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 1 901)						2104					
	Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 1 901)						1212					
	Итого с накладными и см. прибылью						33377					27,48
	Полн:разгрузочные работы при автоперевозках:											
	Итого Поз. 21						30	30				
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						163	163				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 22						9		9			
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						49		49			
	Итого						116226					225,04
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (реконто-строительные):											
	Итого Поз. 1						15	15				1,79
	Всего с учетом "переход в цена 2-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"						81	81				1,79
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 81)						69					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 81)						53					1,79
	Итого с накладными и см. прибылью						203					
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 3						309	130	172	7		13,12
	Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						369	156	206	7		13,12
									66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "переход в цены 2-кв. 2013г. ОЭП=5,43; ОМ=5,43; ЗПН=5,43; МАТ=5,43"											
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 205)						1145					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 205)						783					13,12
	Итого с накладными и см. прибылью						3932					14,91
	Итого						4135					239,95
	Итого						120361					
	В том числе:											
	Материалы						77111					
	Машини и механизмы						5280					
	ФОТ						15334					
	Накладные расходы						14714					
	Сметная прибыль						8617					
	Итого						120361					
	НДС 18%						21665					
	ВСЕГО по смете						142026					239,95

Составил: Любань В.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)